

## Inbouw advies versnellingsbak

1. Controleer voordat u begint met inbouwen
  - Of de geleverde bak overeen komt met uw bak.
  - De geleverde bak op eventuele (transport) schade.
  - Of alles klopt met de gemaakte afspraken.
  - Alle keerringen op lekkage. Bij twijfel vernieuwen.
  - Indien aanwezig het druklager. Op bijgeluiden en/of olie lekkage.
2. Extra aandachtspunten:
  - Reinig (bijv. dmv doorspoelen) of vervang bij montage van AUTOMAAT BAKKEN "ALTIJD" de oliekoeler en de leidingen i.v.m. metaaldeeltjes van de oude bak. Overtuig uzelf ervan dat het systeem schoon is.
  - Controleer of de olie vul en aftap plug (indien aanwezig) goed vast zitten.
  - Vervang de / vul de bak met olie volgen dealer specificaties. Let op viscositeit en hoeveelheid.
  - Controleer na de proefrit nogmaals het oliepeil en controleer de bak op eventuele lekkages.
  - Let op de- en montage voorschriften volgens fabriekgegevens aanhaalmomenten etc.
3. Buiten garantie vallen:
  - Druklagers en olieringen.

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met onze verkoopafdeling.